



**その他費用**

- ・ゴミステーション設置等費用 **¥ 30,000-**
- ・下水受益者負担金 **¥ 200/㎡**
- ・放流同意金 **¥ 21,000-**

**凡 例**

- 1号マンホール (本管PRP φ 200)  
マンホール蓋 (T-25) イバート施工
- 宅内排水樹 (φ 350以上、取付管: VP φ 150)  
(宅内排水管勾配は1%以上)(泥だめ15cm以上)  
※本管には支管接続とし勾配は1.0%以上とする
- 宅内汚水樹 (φ 300以上、取付管: VP φ 150)  
(宅内汚水管勾配は1%以上)
- 量水器 (給水管φ 20PP)
- × バルブ
- : 街渠樹のグレーチング蓋 (T-25)
- 付き数字: 申請地計画高

※マンホールで管渠接続の削孔同士の間隔 (残り代) は内面10cm以上確保すること  
 ※取付管の勾配は1%以上とし断面方向の接続位置は本管の中心線より上の方とする  
 ※街渠樹から本管に接続又は水路に放流する場合は重圧管φ 200とし勾配は1.0%以上とする  
 ※取付管は水路の通常水位より上で放流する  
 ※開発協議の対象は最終樹から1次放流先までとする。  
 ※宅内の水が道路に流出しないように、勾配は宅内樹に向けて整地する。  
 ※本管上での取付間隔は1m以上とする  
 ※予定建築物は1戸建ての住宅とする  
 ※塩ビ管 (PRP) を使用する場合はマンホール可とう継手を使用する  
 ※宅内排水管の土盛りを20cm確保すること  
 ※自由勾配側溝に設置するグレーチング蓋はT-25とし10mに1ヶ所とする  
 ※電柱は開発道路に設置しない

**居 宅**  
木造2階建  
建築面積: 74.52㎡  
延床面積: 112.61㎡

開発許可  
年月日

第 令和  
年 月 日  
号

申請者

代表取締役 三宅正高  
ヴァレリ株式会社

作成者  
住所・氏名

高松市三谷町一八九一番地四  
土地家屋調査士 多田 幸広